Przykładowa wycena systemu automatycznego nawadniania dla działki o powierzchni 400m2

Robocizna	Cena m2/m3/szt	Ilość m2/m3/szt	Ilość x cena
wykopanie rowów pod nawodnienie	8,00	120mb	960,00
montaż systemu nawadniającego	550,00	5 sekcji	2750,00
podłączenie systemu nawadniania do instalacji wodnej i elektrycznej	-	-	400,00
zaprogramowanie sterownika	-	-	200,00
Robocizna razem:			**4310,00**
Materiały	Cena m2/m3/szt	Ilość m2/m3/szt	Ilość x cena
Sterownik 230v wewnętrzny 6 sekcji	440,00	1szt	440,00
Elektrozawory	125,00	5szt	625,00
Zraszacz statyczny LPS	20,00	10szt	200,00
Zraszacz rotacyjny Mini8	70,00	6szt	420,00
Dysze	10,00	10szt	100,00
Skrzynka na elektrozawory	190,00	2szt	380,00
Filtr	80,00	2szt	160,00
Reduktor ciśnienia	60,00	2szt	120,00
Rura PE 80 fi32mm	4,8	200mb	960,00
Linia kroplująca	4,2	120mb	504,00
Szpilki	0,50	240szt	120,00
Przewodowy czujnik deszczu	210,00	1szt	210,00
Złączki, akcesoria	-	-	600,00
Trójnik, dwójnik itp	10,00	60szt	600,00
Żwir	10,00	10szt	100,00
piasek	8,00	40szt	320,00
Folia ostrzegawcza	0,5	120mb	60,00
Peszel	2,00	10mb	20,00
przewód zasilający 3x1,5mm	4,00	10mb	40,00
przewód sterujący (sterownik-elektrozawory) 8x0,5mm2	5,00	10mb	50,00
przewód do wyłącznika deszczu	2,00	10mb	20,00
Materiał razem:			**6049,00**
Robocizna + materiał razem:			**10359,00**

***Przedstawiona wycena nie stanowi oferty, jest jedynie przykładem możliwych kosztów w czasie realizacji zlecenia**

Ogrody Zakrzówek
ul. Twardowskiego 107
30-346 Kraków

telefon: 535 212 238
strona: www.ogrodyzakrzowek.pl
e-mail: ogrodyzakrzowek@gmail.com