

## Przykładowa wycena systemu automatycznego nawadniania dla działki o powierzchni 100m<sup>2</sup> – Sezon 2022

Robocizna	Cena m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> /szt	Ilość m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> /szt	Ilość x cena
wykopanie rowów pod nawodnienie	8,00	50mb	400,00
montaż systemu nawadniającego	350,00	2 sekcje	700,00
podłączenie systemu nawadniania do instalacji wodnej i elektrycznej	-	-	400,00
zaprogramowanie sterownika	-	-	200,00
<b>Robocizna razem:</b>			<b>1700,00</b>
Materiały	Cena m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> /szt	Ilość m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> /szt	Ilość x cena
Sterownik 230v wewnętrzny 4 sekcje	320,00	1szt	320,00
Elektrozawory	125,00	2szt	250,00
Zraszacz statyczny LPS	20,00	6szt	120,00
Dysze	10,00	6szt	60,00
Skrzynka na elektrozawory	220,00	1szt	220,00
Filtr	80,00	1szt	80,00
Reduktor ciśnienia	60,00	1szt	60,00
Rura PE 80 fi32mm	4,8	50mb	240,00
Linia kroplująca	4,2	60mb	252,00
Szpilki	0,50	120szt	60,00
Przewodowy czujnik deszczu	210,00	1szt	210,00
Złączki, akcesoria	-	-	300,00
Trójnik, dwójnik itp	10,00	30szt	300,00
Żwir	10,00	5szt	50,00
piasek	8,00	10szt	80,00
Folia ostrzegawcza	0,5	50mb	25,00
Peszel	2,00	10mb	20,00
przewód zasilający 3x1,5mm	4,00	10mb	40,00
przewód sterujący (sterownik-elektrozawory) 8x0,5mm <sup>2</sup>	5,00	10mb	50,00
przewód do wyłącznika deszczu	2,00	10mb	20,00
<b>Materiał razem:</b>			<b>2757,00</b>
<b>Robocizna + materiał razem:</b>			<b>4457,00</b>

**\*Przedstawiona wycena nie stanowi oferty, jest jedynie przykładem możliwych kosztów w czasie realizacji zlecenia**