

Przykładowa wycena wykonania murka oporowego z luźno ułożonych kamieni do wysokości 50cm (wys. 50cm, szer. 40cm, dł. 10mb)

Sezon 2022

Robocizna	Cena m2/m3/szt	Ilość m2/m3/szt	Ilość x cena
Wykopanie rowków (gł. 40cm, szer.60cm)	50,00	6m2	300,00
Wyłożenie geowłókniną	6,00	20m2	120,00
Rozsypanie tłucznia kamiennego i ubicie (warstwa 30cm)	120,00	3,5t	420,00
Ułożenie bloczków fundamentowych	6,00	42szt	252,00
Ułożenie warstwy odsączającej między skarpą a murkiem	150,00	1,7t	255,00
Ułożenie kamieni	300,00	2m3	600,00
Robocizna razem:			1947,00
Materialy	Cena m2/m3/szt	Ilość m2/m3/szt	Ilość x cena
Geowłóknina drenażowa 120g/m2 + szpilki	5,00	20m2	100,00
Tłuczeń kamienny (warstwa 30cm)	100,00	3,5t	350,00
Bloczki fundamentowe 12x38x24cm	5,00	42szt	210,00
Żwir frakcja 8-16mm (warstwa odsączająca 15cm)	80,00	1,7t	136,00
Kamień łupany murowy bloczkowy	650,00	3t	1950,00
Transport materiałów	-	-	650,00
Material razem:			3396,00
Robocizna + materiał razem:			5343,00

***Przedstawiona wycena nie stanowi oferty, jest jedynie przykładem możliwych kosztów w czasie realizacji zlecenia**

****wycena nie uwzględnia wywozu ziemi spod wykopów**