

**Przykładowa wycena wykonania ścieżki z kostki brukowej (szerokość
1mb, długość 10mb)
Sezon 2022**

Robocizna	Cena m2/m3/szt	Ilość m2/m3/szt	Ilość x cena
Wybranie ziemi pod koryto ścieżki gr. 20cm	50,00	10m2	500,00
Montaż obrzeża wys. 20cm	35,00	20szt	700,00
Rozsypanie oraz ubicie warstwy odsączającej z pospółki gr. 10cm	130,00	1,7t	220,00
Rozsypanie oraz ubicie warstwy piasku gr. 5cm	130,00	0,8t	104,00
Ułożenie oraz ubicie kostki brukowej	100,00	10m2	1000,00
Rozsypanie suchego piasku w szczeliny	10,00	10m2	100,00
Robocizna razem:			2624,00
Materialy	Cena m2/m3/szt	Ilość m2/m3/szt	Ilość x cena
Obrzeże chodnikowe Polbruk 20x6x100cm szare	15,00	20szt	300,00
Beton B20	15,00	40szt	600,00
Pospółka	100,00	1,7t	170,00
Piasek żółty	120,00	0,8t	96,00
Kostka brukowa trento nerino 6cm szara	60,00	10m2	600,00
Piasek drobny	10,00	5szt	50,00
Transport materiałów	-	-	600,00
Material razem:			2416,00
Robocizna + materiał razem:			5040,00

***Przedstawiona wycena nie stanowi oferty, jest jedynie przykładem możliwych kosztów w czasie realizacji zlecenia**

****wycena nie uwzględnia wywozu ziemi spod wykopów**



OGRODY
ZAKRZÓWEK

profesjonalne usługi ogrodnicze

Ogrody Zakrzówek
ul. Twardowskiego 107
30-346 Kraków

telefon: 535 212 238
strona: www.ogrodyzakrzowek.pl
e-mail: ogrodyzakrzowek@gmail.com