

**Przykładowa wycena wykonania ścieżki z luźno ułożonych kamieni
(szerokość 1mb, długość 10mb)
Sezon 2022**

Robocizna	Cena m2/m3/szt	Ilość m2/m3/szt	Ilość x cena
Wybranie ziemi pod koryto ścieżki gr. 20cm	50,00	10m2	500,00
Rozsypanie oraz ubicie warstwy pospółki gr. 12cm	130,00	2t	260,00
Rozsypanie oraz ubicie warstwy piasku gr. 3cm	130,00	0,6t	72,00
Ułożenie płyt kamiennych	50,00	10m2	500,00
Rozsypanie warstwy grysu	100,00	0,3t	30,00
Robocizna razem:			1362,00
Materialy	Cena m2/m3/szt	Ilość m2/m3/szt	Ilość x cena
Beton B20	15,00	10szt	150,00
Pospółka	100,00	2t	200,00
Piasek żółty	120,00	0,6t	72,00
Płyty kamienne łupek szarogłazowy	800,00	1t	800,00
Grys dolomit frakcja 8-16mm	150,00	0,3t	45,00
Transport materiałów	-	-	650,00
Material razem:			1917,00
Robocizna + materiał razem:			3279,00

*Przedstawiona wycena nie stanowi oferty, jest jedynie przykładem możliwych kosztów w czasie realizacji zlecenia

**wycena nie uwzględnia wywozu ziemi spod wykopów