

Przykładowa wycena wykonania ścieżki wysypanej żwirem (szerokość 1mb, długość 10mb)
Sezon 2022

Robocizna	Cena m2/m3/szt	Ilość m2/m3/szt	Ilość x cena
Wybranie ziemi pod koryto ścieżki gr. 20cm	50,00	10m2	500,00
Montaż obrzeża wys. 20cm	35,00	20szt	700,00
Ustabilizowanie dna koryta ścieżki za pomocą zagęszczarki	10,00	10m2	100,00
Rozsypanie oraz ubicie warstwy odsączającej z grubszego żwiru gr. 13cm	130,00	2,5t	325,00
Rozsypanie oraz ubicie warstwy piasku gr. 2cm	130,00	0,5t	65,00
Rozsypanie oraz ubicie wierzchniej ścieralnej warstwy żwiru gr. 5cm	130,00	1t	130,00
Robocizna razem:			1820,00
Materialy	Cena m2/m3/szt	Ilość m2/m3/szt	Ilość x cena
Obrzeże chodnikowe Polbruk 20x6x100cm szare	15,00	20szt	300,00
Beton B20	15,00	40szt	600,00
Mieszanka kamienna podsypka	100,00	2,5t	250,00
Piasek żółty	120,00	0,5t	60,00
Grys dolomit frakcja 8-16mm	150,00	1t	150,00
Transport materiałów	-	-	600,00
Material razem:			1960,00
Robocizna + materiał razem:			3780,00

***Przedstawiona wycena nie stanowi oferty, jest jedynie przykładem możliwych kosztów w czasie realizacji zlecenia**

****wycena nie uwzględnia wywozu ziemi spod wykopów**



OGRODY
ZAKRZÓWEK

profesjonalne usługi ogrodnicze

Ogrody Zakrzówek
ul. Twardowskiego 107
30-346 Kraków

telefon: 535 212 238
strona: www.ogrodyzakrzowek.pl
e-mail: ogrodyzakrzowek@gmail.com