Przykładowy kosztorys założenia trawnika z siewu 400m2 Sezon 2024			
ROBOCIZNA	**cena za jedn.**	**ilość**	**cena x ilość**
Maszynowe zdarcie darni (gr. około 4-5cm) lub przekopanie podłoża glebogryzarką separacyjną (w zależności od specyfiki ogrodu dobieramy odpowiednią technikę)	5,00 / 4,00	350m^2	1750,00zł / 1400,00zł
Zdarcie darni w trudno dostępnych miejscach	10,00zł	50m^2	500,00zł
Przekopanie podłoża glebogryzarką (w przypadku zdzierania darni)	3,00	400m^2	1200,00zł
Wstępne przegrabienie podłoża	2,50	400m^2	1000,00zł
Rozłożenie siatki na krety	2,50zł	400m^2	1000,00zł
Rozwiezienie i rozgrabienie nawiezionej ziemi (warstwa 7 cm – w przypadku siewu trawy)	130,00zł	28m3	3640,00zł
Wałowanie podłoża	1,50zł	400m^2	600,00zł
Siew nasion trawy	4,00zł	400m^2	1600,00zł
robocizna w sumie:	**-**	**-**	**9740,00zł / 11290,00zł**
MATERIAŁY	**cena za jedn.**	**ilość**	**cena x ilość**
Siatka na krety + szpilki	2,00zł	400m^2	800,00zł
Ziemia sypka (warstwa 7cm)	160,00zł	28m3	4480,00zł
Transport ziemi sypkiej	-	-	1000,00zł
Nawóz	1,00zł	400m^2	400,00zł
Nasiona trawy uniwersalnej	1,00zł	400m^2	400,00zł
materiały w sumie:	**-**	**-**	**7080,00zł**
Łączny koszt			**16820,00zł / 18370,00zł**

***Przedstawiona wycena nie stanowi oferty, jest jedynie przykładem możliwych kosztów w czasie realizacji zlecenia**

**wycena nie uwzględnia wywozu ziemi (zdarta darń), jeśli inwestor nie jest w stanie zutylizować ziemi we własnym zakresie lub nie ma możliwości wykorzystania tej ziemi na działce (np. utworzenie skarpy) to wtedy konieczny jest wywóz, koszt wywozu zdartej darni dla ogrodu o powierzchni 400m2 to:

- kontener 6/7m3, 3szt, wraz z załadunkiem = 3000,00zł

- worek big bag 1m3 (w przypadku braku możliwości podstawienia kontenera), 16szt, wraz z załadunkiem = 4800,00zł

***W przypadku siewu trawy kiełkowanie nasion trwa 4-8 tygodni (w sprzyjających warunkach termicznych już po 2 tygodniach jest zielono), w tym czasie nie można chodzić po trawniku i należy go regularnie podlewać. Efekt gęstego trawnika uzyskuje się po 2-3 sezonach. Należy mieć na uwadze, że po pewnym czasie w trawniku mogą pojawić się nowe chwasty, jest to naturalny proces i trzeba być na to przygotowanym, bowiem nasiona chwastów przenoszone są przez wiatr, zwierzęta, a także znajdują się w podłożu w stanie spoczynku i uaktywniają się dopiero w momencie zaistnienia optymalnych warunków (temperatura, wilgotność itp. - zwykle największa aktywność przypada na okres wiosenny). Nie da się ich wyeliminować od razu środkami chemicznymi czy też innymi metodami.

Ogrody Zakrzówek
ul. Twardowskiego 107
30-346 Kraków
telefon: 535 212 238
strona: www.ogrodyzakrzowek.pl
e-mail: ogrodyzakrzowek@gmail.com